


Схема расположения элементов крыльца Кр-4



Спецификация элементов замаркированных на листе

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Крыльцо Кр-4			
С1	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{6A400-100}{6A400-100}$, м ²	585,4	4,5	
		Материалы			
		Бетон кл. В15, F150, W6	м ³	103,1	
		Бетон кл. В10	м ³	25,2	

1. Примечания см. л. 16.
2. Перехлест сеток С1 между собой не менее 250мм, дополнительный расход сетки учтен в спецификации. Стержни сеток С1 вязать между собой вязальной проволокой $\phi 1,2-2,0$ мм в каждом пересечении.
3. Вводы коммуникаций в здание см. раздел КЖ1, КЖ3, КЖ4.

9254-1-КЖ4				
Изм.	Кол.	Лист	Изд.	Подпись
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда				
ГИП	Таборкин	Лист	Лист	Лист
Нач.ОСО	Призубская	Р	17	
Гл.констр.	Михайлов			
Нач.ГПС	Пермякова			
Пробер.	Войлошников			
Разраб.	Бадурдинов			
Н.контр.	Полубанов			
Схема расположения элементов крыльца Кр-4				"Сибжелдорпроект" - филиал ОАО "Росжелдорпроект"
				Формат А3х3