

«СОГЛАСОВАНО»

Смета в текущем уровне цен на сумму- 382 827,35 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета в текущем уровне цен на сумму- 382 827,35 руб.

« _____ » _____ 2023г.

« _____ » _____ 2023г.

Расчет стоимости работ №

г.Кемерово,ул.Волгоградская 43В "Кузбасская клиническая инфекционная больница"

Отделка лестниц и тамбуров

№ п.п.	Наименование затрат	Ед.изм.	Кол-во	Коеф расхода	Кол-во	Цена единицы,руб. с НДС	Стоимость,руб. с НДС
1	Облицовка торцов и подшивка лестничных маршей снизу ГКЛО	м2	52,35		52,35	1 279,87	67 001,13
	Стоимость работ				52,35	640,00	33 504,00
	Гипсокартон 12,5 мм КНАУФ-лист огнестойкий (ГСП-ДФ) 2500х1200 мм	м2		1,05	54,97	210,92	11 593,56
	КНАУФ-профиль ПС 50х50	м.п.		2,34	122,50	108,49	13 290,32
	КНАУФ-профиль ПН50х40	м.п.		1,22	63,87	100,76	6 435,24
	Лента армирующая	м.п.		1,10	57,59	16,26	936,31
	Лента уплотнительная	м.п.		1,20	62,82	12,08	758,72
	Шуруп для гипсовых строительных плит с частой резьбой, 3,5х25	шт		19,43	1 017,16	0,18	183,09
	Дюбель-гвоздь 6*40 цинк. Бортик	шт		4,68	245,00	0,92	225,40
	Шпаклевка КНАУФ-Фуген	кг		0,05	2,62	28,46	74,49
	стоимость материалов :						33 497,13
2	Шпаклевка на 2 раза по ГКЛО (подшивки лестничных маршей)	м2	52,35		52,35	306,24	16 031,84
	Стоимость работ				52,35	230,00	12 040,50
	Шпаклевка Геркулес Финишная ГТ-53 (1,15 кг/м2 при толщине 1мм)	кг		2,30	120,41	28,54	3 435,76
	Грунтовка Геркулес В-011 GE-19 (0,10 кг/м2) - 2 слоя	кг		0,20	10,47	53,06	555,58
	стоимость материалов :						3 991,34
3	Устройство уголка на лестнице	м2	18,40		18,40	56,78	1 044,74
	Стоимость работ				18,40	40,00	736,00
	Угол ПВХ 25 мм L= 2,7м Белый	шт		0,37	6,81	45,35	308,74
	стоимость материалов :						308,74
4	Улучшенная окраска на 2 раза по ГКЛО	м2	52,35		52,35	305,01	15 967,42
	Стоимость работ				52,35	160,00	8 376,00
	Краска КМ0 интерьерная 14 кг	кг		0,40	20,94	322,86	6 760,63

	Грунт КМ0 10п	кг		0,10		5,24	158,70	830,79
стоимость материалов :								7 591,42

5	Утепление стен тамбуров (грунтовка, наклейка утеплителя на стену толщ. 50 мм, дополнительная фиксация дюбелями, наклейка стекловолокистой сетки на утеплитель, штукатурка стены штукатурно-клеевой смесью)	м2	75,16			75,16	1 607,14	120 792,36
	Стоимость работ					75,16	810,00	60 879,60
	Грунтовка Ceresit СТ-17 морозостойкая (10л)	кг		0,10		7,52	94,05	706,85
	Минераловатный утеплитель Технофас Эффект 1200х600х50 мм	м2		1,02		76,66	573,00	43 928,01
	Ceresit Клей СТ 190 для крепления плит из минеральной ваты	кг		4,00		300,64	33,78	10 156,22
	Дюбель для теплоизоляции 10х100 пластиковый стержень	шт		5,00		375,80	2,67	1 003,39
	Сетка стекловолокистая фасадная ячейка 4*4	м2		1,02		76,66	53,72	4 118,29
стоимость материалов :								59 912,76

6	Утепление потолков тамбуров (грунтовка, наклейка утеплителя на стену толщ. 50 мм, дополнительная фиксация дюбелями, наклейка стекловолокистой сетки на утеплитель, штукатурка стены штукатурно-клеевой смесью)	м2	23,60			23,60	1 674,70	39 522,92
	Стоимость работ					23,60	810,00	19 116,00
	Грунтовка Ceresit СТ-17 морозостойкая (10л)	кг		0,10		2,36	94,05	221,95
	Минераловатный утеплитель Технофас Эффект 1200х600х50 мм	м2		1,02		24,07	573,00	13 793,26
	Ceresit Клей СТ 190 для крепления плит из минеральной ваты	кг		6,00		141,60	33,78	4 783,53
	Дюбель для теплоизоляции 10х100 пластиковый стержень	шт		5,00		118,00	2,67	315,06
	Сетка стекловолокистая фасадная ячейка 4*4	м2		1,02		24,07	53,72	1 293,13
стоимость материалов :								20 406,92

7	Укладка тротуарной плитки на клеевом составе	м2	44,14			44,14	2 506,71	110 646,12
	Стоимость работ					44,14	950,00	41 933,00
	Тротуарная плитка "Калифорния" серая 300*300*30 мм	м2		1,02		45,02	700,00	31 515,96
	Ceresit Грунтовка СТ 17 морозостойкая 10 л	л		0,10		4,41	94,05	415,12
	Клей для плитки Ceresit CM-17 эластичный	кг		12,00		529,68	69,44	36 782,04
стоимость материалов :								68 713,12
Итого стоимость работ без материалов:								176 585,10
Итого стоимость материалов :								194 421,43
Итого материалы с транспортными и загот-складскими								206 242,25
Итого сметная стоимость:								382 827,35
							в т.ч. НДС 20%	63 804,56