

Ведомость перемычек

Марка поз.	Схема сечения
ПР-1	


Ведомость отверстий

Поз. марка	Размеры проема		Низ отв.
	ширина	высота	
1	200	200	-0,650
2	200	200	-1,000
3	200	500	-1,300
4	2 000	560	-0,800

Спецификация перемычек

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во техпод-полье	Масса, кг	Примечание
1	с.1.038.1-1 в.1	ПР-1	4	54	


1. Условные обозначения см. лист 2.
 2. Кирпичную кладку перегородок выполнить из кирпича М 100 на растворе М 50 с армированием сеткой Ø5 Вр1-100 через 5 рядов кладки. Крепление кирпичных перегородок к несущим конструкциям выполнять согласно Серии 2.230-1 Детали стен и перегородок жилых и общественных зданий. Выпуск 5 Перегородки из мелкоштучных материалов, гипсобетонные и стальные.
 3. Продухи заложить кирпичем для установки ВР-1 до отм. -0,850. Толщина кладки 120 мм.



Стеновая ж.б. панель - 400мм
 Раствор Ceresit CT 190
 Утеплитель - "Технофас" - 50 мм
 Раствор Ceresit CT 190
 Сетка из стекловолокна
 Раствор Ceresit CT 190
 Грунтовка Ceresit CT 16, CT 15
 Побелка известью

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
1	1				07.12.2018
Разраб.	Гайфулин				
Проб.	Копцева				
Рук.гр.	Копцева				
Гл. спец.	Копцева				
Н.контр.	Криболопов				


6681/1-AP1		
г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон 64. Жилой дом №84/3		
Блок-секция 1 МУ.2.3-17	Стадия Р	Лист 3
План технического этажа (техподполье). М1:100	ООО ПИ "Кузбассгорпроект"	




ООО «СДС-СТРОЙ»
 В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТАВРИС Е.И.
 21.11.2018

1. Условные обозначения см. лист 2.
2. Лестничный марш оборудовать складным металлическим пандусом "Прямозор Компакт Лайт".

2018						6681/1-AP1		
1 1						г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон 64. Жилой дом №84/3		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Блок-секция 1 Угловая МЧ.2.3-17	Стадия	Лист
Разраб.	Гайфулин						Р	4
Проб.	Копцева					План 1-го этажа. М1:100	ООО ПИ "Кузбассгорпроект"	
Рук.гр.	Копцева							
Гл. спец.	Копысов							
Н.контр.	Криволапов							




1. Условные обозначения см. лист 2.
2. Возведение и крепление перегородок из гипсовых пазогребневых плит, выполнять согласно проектной документации ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ", шифр: 000 "ВО/МА" М 8.22/2010. Для перегородок санузлов применять влагостойкие гипсовые пазогребневые плиты.
3. Возведение и крепление перегородок из ГКЛ, выполнять согласно Серии 10319-2.07 "Перегородки пазогребневой сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий."
4. Кирпичную кладку перегородок выполнить из кирпича М 100 на растворе М 50 с армированием сеткой Ø5 Вр1-100 через 5 рядов кладки. Крепление кирпичных перегородок к несущим конструкциям выполнять согласно Серии 2.230-1 Детали стен и перегородок жилых и общественных зданий. Выпуск 5 Перегородки из мелкоштучных материалов, гипсобетонные и стальные.
5. Стены в техподполье утеплить, от отм. -0,500 до низа лестничного марша, а в лифтовом холле от отм. -0,900 до отм. +2,840, мин. плитой "Технофас" толщиной 50 мм, с последующей отделкой фасадной штукатуркой под окраску.
6. Пандус выполняется за счет подъема конструкции прилегающего тротуара до отметки верха площадки входа (-0,930), с устройством бортика высотой 50 мм из бордюрного камня БР100.20.8 выполненного по ГОСТ 6665-91.




ООО «ОДС-СТРОЙ»
В ПРОЕКТОРСКОЕ РАБОТ
Главный инженер Гаврилов Е.И.
02.11.2018 г.

2018						6681/1-AP1		
						г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон 64. Жилой дом №84/3		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Дата		Блок-секция 1 Угловая МЧ.2.3-17	Стадия	Лист
Разраб.	Гайфулин						Р	5
Проб.	Копцева							
Рук.гр.	Копцева			31.10				
Гл.спец.	Копцев							
Н.контр.	Криболопов					Строительный план 1-го этажа М1:100	ООО ПИ "Кузбассгорпроект"	




ООО «СДС-СТРОЙ»
 В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГАНЖАМОВ Е.Н.
 02.11.2018г.


1. Условные обозначения см. лист 2.



2018						6681/1-AP1		
						г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон 64. Жилой дом №84/3		
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	Блок-секция 1 Угловая МЧ.23-17	Стадия	Лист
Разраб.	Гайфулин				31.10		Р	6
Проб.	Копцева							
Рук.гр.	Копцева				31.10			
Гл. спец.	Копысов							
Н. кантр.	Криболопов					План со 2 по 11 этаж. М1:100	ООО ПИ "Кузбассгорпроект"	




1. Условные обозначения см. лист 2.
2. Возведение и крепление перегородок из гипсовых пазогребневых плит, выполнять согласно проектной документации ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, шифр: 000 "ВОЛМА" М 8.22/2010. Для перегородок санузлов применять влагостойкие гипсовые пазогребневые плиты.
3. Возведение и крепление перегородок из ГКЛ, выполнять согласно Серии 1.031.9-2.07 "Перегородки пазоментной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий."
4. Кирпичную кладку перегородок выполнять из кирпича М 100 на растворе М 50 с армированием сеткой Ø5 Вр1-100 через 5 рядов кладки. Крепление кирпичных перегородок к несущим конструкциям выполнять согласно Серии 2.230-1 Детали стен и перегородок жилых и общественных зданий. Выпуск 5 Перегородки из мелкоштучных материалов, гипсобетонные и столярные.



ООО «СДС-СТРОЙ»
В ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТАТЮШКИН В.И.
09.11.2018г.

				2018	6681/1-AP1				
					г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон 64. Жилой дом №84/3				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Гайфулин				Блок-секция 1 Угловая МУ.2.3-17	Стадия	Лист	Листов
Проб.		Копцева					Р	7	
Рук.гр.		Копцева							
Гл.спец.		Копысов							
Н.контр.		Криволапов							
						Строительный план 2-11 го этажа М1:100	ООО ПИ "Кузбассгорпроект"		




ООО «СДС-СТРОЙ»
 В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГАЙДУКОВ Е.Е.
 02.11.2018г.


1. Условные обозначения см. лист 2.

				2018	6681/1-AP1			
					г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон 64. Жилой дом №84/3			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Гайфулин				Стадия	Лист	Листов
Проб		Копцева				Р	8	
Рук.гр.		Копцева			31.10			
Гл.спец.		Копысов						
Н.контр.		Крибалапов						
Блок-секция 1 Угловая МЧ.2.3-17						ООО ПИ "Кузбассгорпроект"		
План с 12 по 16 этаж. М1:100								

Строительный план
12-16 го этажа.



- 1. Условные обозначения см. лист 2.
- 2. Возведение и крепление перегородок из гипсовых пазогребневых плит, выполнять согласно проектной документации ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, шифр: 000 "ВОЛМА" М 8.22/2010. Для перегородок санузлов применять влагостойкие гипсовые пазогребневые плиты.
- 3. Возведение и крепление перегородок из ГКЛ, выполнять согласно Серии 1.0319-2.07 "Перегородки панельной сборки из гипскартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий."
- 4. Кирпичную кладку перегородок выполнять из кирпича М 100 на растворе М 50 с армированием сеткой Ø5 Вр1-100 через 5 рядов кладки. Крепление кирпичных перегородок к несущим конструкциям выполнять согласно Серии 2.230-1 Детали стен и перегородок жилых и общественных зданий. Выпуск 5 Перегородки из мелкоштучных материалов, гипсобетонные и деревянные.



ООО «СДС-СТРОЙ»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОТ
Генеральный директор РАДЧЕНКО Е.К.
02.11.2018г.

2018						6681/1-AP1		
						г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон 64. Жилой дом №84/3		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Блок-секция 1 Угловая МУ.2.3-17	Стадия	Лист
Разраб.							Р	9
Проб								
Рук.гр								
Гл. спец.								
Н.контр.						Строительный план 12-16 го этажа. М1:100	ООО ПИ "Кузбассгорпроект"	

