

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Ведомость объемов работ

по устройству кровли здания на строительном объекте: «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница», по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
	<b>Основная кровля</b>			
1	<b>Устройство пароизоляции: клеечной в один слой</b>	м2	1,586.50	
	<i>Технониколь VPR Технобарьер - 3мм</i>	м2	1,745.20	
2	<b>Устройство пароизоляции: клеечной в один слой (по периметру с учетом вертикального нахлеста 250мм+150мм)</b>	м2	176.4	
	<i>Технониколь VPR Технобарьер - 3мм</i>	м2	194.1	
3	<b>Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в 2 слоя (80мм, 100мм)</b>	м2	1,586.50	
	<i>Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF</i>	м3	294.1	
4	<b>Утепление покрытий: керамзитом / разуклонка 30-310мм</b>	м3	178.1	
	<i>Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм</i>	м3	183.4	
5	<b>Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50мм</b>	м2	1,586.50	
	<i>Раствор готовый кладочный, цементный, М150</i>	м3	80.9	
6	<b>Армирование подстилающих слоев и набетонок</b>	т	4.4	
	<i>Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм</i>	т	4.4	
7	<b>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной</b>	м2	1,586.50	
	<i>Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №01</i>	л	476	
8	<b>Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя</b>	м2	1,586.50	
	<i>Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП 4,2мм</i>	м2	1,808.60	
	<i>Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ 3мм</i>	м2	1,840.40	
9	<b>Утепление парапета (с внутренней стороны, крепежные элементы в комплекте)</b>	м2	309.1	
	<i>Утеплитель ТЕХНОВЕНТ Стандарт</i>	м3	46.4	
10	<b>Устройство плитусов: цементных/галтель</b>	м	441	
	<i>Раствор готовый кладочный цементный марки 200</i>	м3	0.7	
11	<b>Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков</b>	м	441	

	<i>Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП</i>	м2	555.7	
	<i>Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ</i>	м2	555.7	
12	<b>Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (горизонтальный участок парапета) В=460мм</b>	м2	157.8	
	<i>Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП</i>	м2	179.9	
	<i>Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ</i>	м2	183.1	
13	<b>Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой/Техноэласт ЭПП по галтеле/расход 0,35м2/на 1 м.п. В=350мм</b>	м2	154.4	
	<i>Техноэласт: Термо ЭПП</i>	м2	179.1	
14	<b>Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали В=700мм, толщиной 0,7мм</b>	м2	248.7	
	<i>Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм</i>	т	1.9	
	<i>Костыль гнутый кровельный</i>	шт	686	
15	<b>Установка прижимной планки/прим костыль</b>	м	114.8	
	<i>Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием/прим.</i>	м	115.3	
16	<b>Устройство воронок кровельных</b>	шт	8	
	<i>Воронка кровельная с подогревом</i>	шт	8	
17	<b>Устройство воронок парапетных</b>	шт	6	
	<i>Воронка парапетная</i>	шт	6	
<b>Вентшахты</b>				
18	<b>Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности</b>	м2	32.3	
	<i>Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)</i>	м2	33	
19	<b>Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (по периметру с учетом вертикального нахлеста 250мм+150мм)</b>	м2	47.5	
	<i>Технониколь VPR Технобарьер - 3мм</i>	м2	52.3	
20	<b>Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления парапета</b>	м2	126.5	
	<i>Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм</i>	т	1	
21	<b>Устройство плитусов: цементных/галтель</b>	м	47.5	
	<i>Раствор готовый кладочный цементный марки 200</i>	м3	0.1	
<b>Ходовые дорожки</b>				
22	<b>Монтаж плитки тротуарной</b>	м2	39.7	
	<i>Плитка тротуарная 400*400*50мм</i>	м2	40.5	
	<i>Подставка для плитки 20мм</i>	шт	381	
<b>Итого</b>				
<b>в т.ч. НДС 20%</b>				

**Примечание:** Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат в т.ч. стоимость основных и вспомогательных материалов, в т.ч. крепеж, грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке как основных так и вспомогательных материалов и оборудования; доставка основных и вспомогательных материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировку строительной организации и техники на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты на установку лесов и подмостей (аренду); инженерное и геодезическое сопровождение работ; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.