

Стройка: База отдыха Чистугаш
 Объект: База отдыха Чистугаш
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
 (Локальный сметный расчет)
 на Зал торжеств на базе отдыха Чистугаш

Сметная стоимость:
 в т.ч. общестроительных работ:
 Сметная заработная плата:
 Нормативная трудоемкость:
 89,981 тыс. руб.
 89,981 тыс. руб.
 11,448 тыс. руб.
 1,067 тыс. чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	в т.ч. опл. осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Е12-01-023-01 Демонтаж кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простаив кровля, 100 м2 кровли	2,5	283,55 199,97	83,58 6,41	708,88	499,93	208,95 16,03	19,265 0,395	48,163 0,988		

Начисления: НЗ= 0,5, Н4= 0,5, Н5= 0,5, Н48= 0

2. Е12-01-015-03
 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности

Начисления: НЗ= 0,5, Н4= 0,5, Н5= 0,5, Н48= 0

3. Е58-17-2
 Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм, 100 м2 покрытия кровли

Объем: 250*1,5

4. С509-9900
 Строительный мусор, т

Объем: 3,75*1,04

5. Е10-01-022-03
 Подшивка потолков плитам древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 ммПрим. Демонтаж фанеры, 100 м2 потолка

Начисления: НЗ= 0,8, Н4= 0,8, Н5= 0,8, Н48= 0

2,5	610,84	53,64	1 527,10	1 393,00	134,10	53,68	134,2
3,75	122,91	3,10	460,92	449,29	11,63	13,08	49,05
	119,81						
3,9							

6. E15-01-051-03 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью более 50 м2, 100 м2 облицовки	2	151,20 122,95	28,25	302,40	245,90	56,50	9,23	18,46
--	---	------------------	-------	--------	--------	-------	------	-------

Начисления: НЗ= 0,5, НН= 0,5, Н5= 0,5, Н48= 0

7. E58-1-2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли	2,5	261,68 220,45	41,23 4,70	654,21	551,13	103,08 11,75	22,68 0,29	56,7 0,725
--	-----	------------------	---------------	--------	--------	-----------------	---------------	---------------

8. С509-9900 Строительный мусор, т	2,25							
Объем: 2,5*0,9								

9. E58-2-1; (НБ: ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 8 (Приказ Минстроя России № 746/пр);) Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных, 100 шт	0,03	2 720,29 2 709,92	10,37	81,61	81,30	0,31	341,3	10,239
---	------	----------------------	-------	-------	-------	------	-------	--------

10. С999-9900; Строительный мусор, т	0,168							
Объем: 0,03*5,6								

11. Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	6,56	46,87 4,99	35,84	307,46	32,73	235,11	0,578	3,792
--	------	---------------	-------	--------	-------	--------	-------	-------

12. E10-01-002-01 Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	0,225	2 095,98 240,66	51,53 2,43	471,59	54,15	11,59 0,55	24,09 0,15	5,42 0,034
Объем: 30*0,15*0,05								

13. E58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	2,5	2 252,80 303,98	52,88 7,13	5 632,00	759,95	132,20 17,83	31,83 0,44	79,575 1,1
--	-----	--------------------	---------------	----------	--------	-----------------	---------------	---------------

14. E12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2,5	1 136,86 82,40	39,71 2,11	2 842,16	206,00	99,28 5,28	7,84 0,13	19,6 0,325
---	-----	-------------------	---------------	----------	--------	---------------	--------------	---------------

Порядки: М. = 847,82/1,2/8,75*1,103*1,02

Объем: 40*0,32

24. Е15-01-051-03	2	302,39	56,50	604,78	491,78	113,00	18,46	36,92
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью более 50 м2, 100 м2 облицовки								

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-3, 5-7, 9, 12-16, 18-22, 24)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 5-7, 9, 12-16, 18-22, 24)
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ	89 981,32
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	89 981,32
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 246,30
Сметная стоимость материалов	4 566,06
Сметная стоимость механизмов	61 767,07
Оплата труда рабочих ТЦ	3 420,98
Оплата труда механизаторов ТЦ	169 293,69
Стоимость механизмов ТЦ	2 997,36
Стоимость материалов ТЦ	29 215,17
ВСЕГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	540 461,86
Накладные расходы ТЦ	738 970,72
Сметная прибыль ТЦ	139 156,82
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП	68 719,20
в т.ч. Строительно-монтажных работ	946 846,74
Итого СМР	946 846,74
ВСЕГО	946 846,74
в т.ч. Строительно-монтажных работ	946 846,74
НАС	189 369,35
ИТОГО С НАС	1 136 216,09

76 476,42	11 248,75	3 420,98	1054,405
76 168,96	11 219,02	199,16	12,281
		185,87	4050,613
		199,16	12,281

РАСЧЕТНИ ПРОВЕРЕННЫ
БЕЛУШИИ ИНЖЕНЕР СР
ООО «САДС-СТРОЙ»
ИЗЮТОВА М.М.

ИЗЮТОВА М.М.

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)