

ИГК 14207012578220000354

Утверждено  
Директор проекта  
М.А. Альтшулер

27.11.2024г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3129**  
**КВР**

На выполнение комплекса работ по :

Поставке и монтажу оборудования для МГН на объекте: Выполнение работ по капитальному ремонту КузГТУ: «Общежитие №3», «Здание столовой (вставка)», расположенных по адресу г. Кемерово, ул. Мичурина 55, ул. Мичурина 57.

1. Место выполнения работ, оказания услуг	
Место выполнения работ	Примечание
Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина 55, ул. Мичурина 57	Сдача документации об объемах выполненных работ производится Подрядчику на объекте: Выполнение работ по капитальному ремонту КузГТУ: «Общежитие №3», «Здание столовой (вставка)», расположенных по адресу г. Кемерово, ул. Мичурина 55, ул. Мичурина 57.
2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг	
Срок выполнения работ: Общежитие №3 с 16.12.2024г. по 23.12.2024г. Здание столовой (вставка) с 17.02.2025г. по 28.02.2025г.	
3. Начальная (максимальная) цена контракта	
Представить расчет начальной и договорной цены в виде расчета Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию подрядчика	
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами. <u>Доставку, изготовление и монтаж изделий а КП выделять отдельными пунктами</u> <b>Процент подрядчика за оказание координационных услуг 10 %</b> (возможно уменьшение по согласованию руководителей). Подрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, <b>удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ.</b> Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. Поставщик обязан открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	
5. Ведомость объемов работ	
Работы выполняются согласно проектной документации 01.03.0012.22 – АС л 47. Общежитие №3, 01.03.0012.22 – АС_изм.1 л 103. Вставка КузГТУ, г. Кемерово	

#### Перечень работ:

1. Опорный поручень с креплением к полу и стене, 850x180x800, D=38 мм, Тифлоцентр «Вертикаль» (или аналог) арт. 83020P – 1 шт;
2. Опорный поручень с креплением к полу и стене, 850x180x800, D=38 мм, Тифлоцентр «Вертикаль» (или аналог) арт. 83020L – 1 шт;
3. Зеркало поворотное, 400x600 мм, Тифлоцентр «Вертикаль» (или аналог) арт. 51721 – 2 шт;
4. Поручень опорный, угловой, внутренний, D=38 мм на высоте 850 мм от уровня пола, Тифлоцентр «Вертикаль» (или аналог) арт. 82013-1 – 2 шт;
5. Опорный поручень откидной, D=38 мм на высоте 750 мм от уровня пола, Тифлоцентр «Вертикаль» (или аналог) арт. 82019-6 – 4 шт;
6. Опорный поручень угловой, Г-образный, 600x600, D=38 мм на высоте 750 мм от уровня пола, Тифлоцентр «Вертикаль» (или аналог) арт. 83011P – 1 шт;
7. Опорный поручень угловой, Г-образный, 600x600, D=38 мм на высоте 750 мм от уровня пола, Тифлоцентр «Вертикаль» (или аналог) арт. 83011L – 1 шт;
8. Сиденье для душа, с упорами в стену, сталь с порошковой покраской, D=38 мм на высоте 450 мм от уровня пола, Тифлоцентр «Вертикаль» (или аналог) арт. 82027-1 – 2 шт;
9. Поручень для раковины, тип 10, компания РОСЬ (или аналог) – 1 шт;
10. Поручень напольный П-образный, тип 15 (левый), компания РОСЬ (или аналог) – 1 шт;
11. Поручень откидной напольный, тип-4-2, компания РОСЬ (или аналог) – 1 шт.

#### Общие указания по монтажу:

1. Выполнение работ согласно ГОСТ Р 51261-2022г.

Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат, в т.ч. стоимость основных, вспомогательных материалов, затраты на грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке материалов и оборудование; доставка материалов и оборудование на строй площадку; перебазировка строительной организации на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.

#### **6. Ведомость материалов и оборудования**

Приложение проект 01.03.0012.22 – АС л 47. Общежитие №3 , г. Кемерово; 01.03.0012.22 – АС\_изм.1 л 103. Вставка КузГТУ, г. Кемерово

\*Если в требованиях Подрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

#### **7. Требования подрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов**

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов.

Продукция должна соответствовать ГОСТ и техническим требованиям

#### **8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)**

Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).

**9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ**

1	Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП).
2	При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПиН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не используемыми, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Подрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов.
3	Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Субподрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).
4	Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.
5	Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недочеты, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте. Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 5 дней со дня письменного уведомления Подрядчиком.
6	В процессе выполнения работ Субподрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру.
7	В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Субподрядчик предъявляет Подрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Субподрядчик представляет вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.
8	При выполнении работ Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности. В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Подрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта.
9	В процессе выполнения работ согласовывать с Подрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ.
10	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком.
11	При выполнении работ Субподрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком в полном объеме.
12	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.
13	За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ.

**10. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг**

Требуемое значение	Примечание
Гарантийный срок 5 лет.	В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Субподрядчика в бесспорном порядке.

По техническим вопросам обращаться: Ложкина Алёна Вячеславовна, +79043750322, a.lozhkina@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: Иваненко Екатерина Евгеньевна +79134132939, e.ivanenko@sds-stroy.ru

**СОГЛАСОВАНО:**  
**Начальник ПТО**



**Д.Ю. Мишура**

(ПОДПИСЬ)

**Начальник управления  
по коммерческим вопросам**



**А.Ю. Иванов**

(ПОДПИСЬ)