

Объект:

«Выполнение работ по капитальному ремонту КузГТУ. Общеквартальное №3 КузГТУ, расположенного по адресу г. Кемерово, ул. Мичурина, 55»  
Ограждение кровли. Лист 24, 38, 38.1 от 03.23г. 01.03.0012.22-АС

## Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование материала и видов работ	Обозначения	Объем работ на 1 звено	Общий объем	Ед.измер. работ
<b>Ограждение кровли</b>					
<b>Спецификация элементов ограждения кровли дана на 1 звено длиной 2,3 м</b>					
1	<b>ОГ-1 - 151,8 п.м, кол-во звеньев - 72 шт</b>		72		
	Ригели ограждения, d18 А400С	ГОСТ 5781-82	4,6	331,20	шт.
	Стойка ограждения, d20 А400С, L=2470	ГОСТ 5781-82	2	144,00	шт.
	Уголок 63х5*200	ГОСТ 8509-93	2	144,00	шт.
	Прокладка резиновая 220х85х2	ГОСТ 8509-93	2	144,00	шт.
	Окраска эмалью ПФ-115 на 2 раза по слою грунта ГФ-021	ГОСТ 25129-2020, ГОСТ 6465-76	0,8	57,60	м2
2	<b>ОГ-2 - 29,4 п.м, кол-во звеньев - 14 шт.</b>		14		
	Ригели ограждения, d18 А400С	ГОСТ 5781-82	4,6	64,40	шт.
	Стойка ограждения, d20 А400С, L=1530	ГОСТ 5781-82	2	28,00	шт.
	Уголок 63х5х120	ГОСТ 8509-93	2	28,00	шт.
	Уголок 63х5х100	ГОСТ 8509-93	2	28,00	шт.
	Окраска эмалью ПФ-115 на 2 раза по слою грунта ГФ-021	ГОСТ 25129-2020, ГОСТ 6465-76	0,81	11,34	м2
3	<b>ОГ-3 - 14,8 п.м, кол-во звеньев - 7 шт.</b>		7		
	Ригели ограждения, d18 А400С	ГОСТ 5781-82	4,60	32,20	шт.
	Стойка ограждения, d20 А400С, L=900	ГОСТ 5781-82	2	14,00	шт.
	Уголок 63х5х120	ГОСТ 8509-93	2	14,00	шт.
	Уголок 63х5х100	ГОСТ 8509-93	2	14,00	шт.
	Окраска эмалью ПФ-115 на 2 раза по слою грунта ГФ-021	ГОСТ 25129-2020, ГОСТ 6465-76	0,81	5,67	м2