

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу бескаркасного ангара (навеса) на автомобильные весы (далее - Продукция) для ООО «Крапивинский карьер»**

<b>1. Заказчик</b>	
ООО «Крапивинский карьер»	
<b>2. Место выполнения работ, оказания услуг</b>	
Место выполнения работ	Примечание
Поставка Продукции: Кемеровская обл., ПГТ Крапивинский, пос.Тараданово	
<b>3. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг</b>	
Срок выполнения работ: сентябрь - октябрь 2020г.	
<b>4. Стоимость по предложению</b>	
Исполнитель предоставляет расчет стоимости услуг и используемых материалов с расшифровкой по позициям в форме сметы, являющейся частью коммерческого предложения с обязательным указанием условий оплаты и сроком поставки	
<b>5. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	
Оплата общей стоимости выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 дней после подписания актов выполненных работ. Аванс не предусмотрен.	
<b>6. Сведения о выполняемых работах</b>	
Ангар для защиты весов от атмосферных осадков (при этом двое весов и между ними кабина оператора в настоящий момент уже установлены). Общая длина ангара (навеса) – 22м, ширина– 18м, торцевые стенки зашиваются, остается сквозной проем - высота проезда 4,5м, ширина проезда – 12м. (см.приложенный эскиз) Основание – винтовые сваи со стяжками в 2 (два) ряда.	
<b>7. Ведомость материалов</b>	
Материалы, используемые при строительстве ангара, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком в части цены. Участник закупки должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).	
<b>8. Требования заказчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов</b>	
Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНИП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности. Работы должны быть выполнены согласно перечню выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов	
<b>9. Иные условия</b>	
Предоставление комплекта технической документации (рабочей документации), согласование с Заказчиком	
<b>10. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)</b>	
Допускается привлечение Исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения заказчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).	
<b>11. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ</b>	
1	Качественно выполнить все работы, предусмотренные договором, в объеме и в сроки, предусмотренные договором, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП).



2	<p>При проведении работ должны быть достигнуты предусмотренные показатели объекта, соответствующие требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПиН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.</p> <p>Выполнить работы в сроки, предусмотренные договором, и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии с условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов.</p> <p>Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).</p>
3	<p>Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.</p>
4	<p>При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования действующего законодательства и иных нормативных актов РФ и Кемеровской области по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Разработка дополнительных природоохранных мер не требуется.</p>
5	<p>Исполнитель обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить соблюдение своими работниками требований по охране труда, безопасным методам ведения работ, правил пожарной безопасности;</li> <li>- обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, требований пропускного режима своими работниками в течение всего срока производства работ;</li> <li>- обеспечить своих работников необходимыми (в соответствии с характером производства работ) СИЗ, спецодеждой и спецобувью;</li> <li>- допускать к производству работ только работников, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний для выполнения данного вида работ.</li> </ul>
6	<p>Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в договоре.</p> <p>Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 5 дней со дня письменного уведомления Заказчиком.</p>
7	<p>В процессе выполнения работ Исполнитель с сопроводительным письмом предъявляет Заказчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру.</p>
8	<p>В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Исполнитель предъявляет Заказчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Исполнитель представляет Заказчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.</p>
9	<p>При выполнении работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности.</p> <p>В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Заказчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены, установленной договором.</p>
10	<p>В процессе выполнения работ согласовывать с Заказчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ.</p>



11	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Заказчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Заказчиком.
12	При выполнении работ Исполнитель должен нести ответственность за имущество, сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком в полном объеме.
13	По окончании работ Исполнитель производит уборку территории от всего строительного мусора, остатков стройматериалов, демонтирует и вывозит временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. За три дня до завершения работ информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ
<b>12.Порядок сдачи и приемки выполненных работ</b>	
Исполнитель обязан после полного завершения работ предъявить объект комиссии для оформления Акта сдачи-приемки выполненных работ. Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой заказчиком с участием полномочных представителей Исполнителя. Датой приемки работ считается дата подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ обеими сторонами.	
<b>13.Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг</b>	
Требуемое значение	Примечание
Гарантийный срок 5лет с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.	В период гарантийного срока эксплуатации устранение выявленных дефектов, недостатков, недочетов Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов В случае не устранения Исполнителем обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Исполнителя в бесспорном порядке.

#### Подписи Сторон

Подрядчик:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заказчик:

ООО «Барзасский карьер»

\_\_\_\_\_ / А.В. Мелешков/

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела сбыта

ООО «Барзасский карьер»

С.С. Орихон

11.09.2020.

Главный инженер

ООО «Крапивинский карьер»

А.Г. Козлова

11.09.2020