


Утверждено
Директор управления
региональных проектов


_____ Д.В. Грачев
_____ 2024г.

Техническое задание №8 на выполнение работ по устройству пластового дренажа, системы дренажной и ливневой канализации АННУЛИРУЕТСЯ в связи с изменениями в проекте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 12 2966

на выполнение работ по устройству пластового дренажа, системы дренажной и ливневой канализации
«Стационар»

1. Место выполнения работ, оказания услуг	
Место выполнения работ	Примечание
Кемеровская область - Кузбасс г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43В	Сдача документации об объемах выполненных работ производится Генподрядчику на строительном объекте: «Комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43В. 2 этап»
2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг	
Общий срок до 10.06.2024г.	
3. Начальная (максимальная) цена контракта	
Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены. Прописывать, что входит в стоимость работ.	
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг	
<p>Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами.</p> <p>Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 (десять) % (возможно уменьшение по согласованию руководителей).</p> <p>Генподрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ.</p> <p>Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию.</p> <p>Поставщик обязан открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»</p>	

**5. Ведомость объемов работ, услуг:
(6837-НК13 изм.2 от 24.05.24)**

Пластовый дренаж (под зданием)		
1	Разработка грунта	967 м3
2	Устройство основания (щебень втрамбованный в грунт)	263,49 м3
3	Устройство полотна Дорнит	5732,88 м2
4	Устройство основания щебеночного	2381,98 м3
5	Устройство бетонной подготовки	286,64 м3
Наружные сети дренажной и ливневой канализации		
6	Устройство основания под трубопроводы (щебень втрамбованный в грунт)	43,96 м3
7	Устройство основания под трубопроводы: щебень	65,94 м3
Дренажная канализация К13		
8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	314 м
9	Устройство полотна Дорнит	155 м2
Ливневая канализация К2		
10	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из полипропилена диаметром: 160 мм	14 м
11	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из полипропилена диаметром: 315 мм	26 м
Сборные ж/б колодцы дренажной и ливневой канализации		
12	Разработка грунта в траншеях и котлованах	447,12 м3
13	Водоотлив: из траншей	447,12 м3
14	Засыпка ЦПС с уплотнением	316,04 м3
15	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев К13 диаметром: 1 м в мокрых грунтах	23,12 м3
16	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев К2 диаметром: 2 м в мокрых грунтах	8,3 м3
17	Устройство гидроизоляции dna и стен канализационных колодцев за 2 раза	349,6 м2

Примечание:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с общими указаниями 6837-НК13 изм.2 от 24.05.2024 л.2;
- Вспомогательные материалы - поставка субподрядчика (Праймер битумный Технониколь №21, мастика гидроизоляционная Технониколь №24 (6837-НК13, л.2, п. 25));
- Основные материалы – поставка генподрядчика (щебень, Дорнит, трубы, муфты, уплотнительные кольца, ж/б элементы);
- Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат в т.ч., проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, водоотводные мероприятия, разработка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.

6. Ведомость материалов и оборудования

*Если в требованиях Генподрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

7. Требования Генподрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНИП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов.

8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).

9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ

1	Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП).
2	При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПИН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Генподрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).
3	Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.
4	Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте. Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 3 дней со дня письменного уведомления Генподрядчиком.
5	В процессе выполнения работ Подрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру.
6	В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Подрядчик предъявляет Генподрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Подрядчик представляет Генподрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.

7	При выполнении работ Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности. В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Генподрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта.
8	В процессе выполнения работ согласовывать с Генподрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ.
9	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком.
10	При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Генподрядчиком в полном объеме.
11	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.
12	За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ.

10. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг

Требуемое значение	Примечание
Гарантийный срок 5 лет.	В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.

Приложения: 1. 6837-02-НК13 изм.2 от 24.05.24

По техническим вопросам обращаться: Грачев Дмитрий Владимирович <d.grachev@sds-stroy.ru> 8-950-596-7254 (Лошанов Александр Васильевич 8-923-501-3937 a.loschanov@sds-stroy.ru)

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: Гобанова Анастасия Анатольевна 8-913-301-53-59, a.gobanova@sds-stroy.ru.


СОГЛАСОВАНО:

Начальник
производственно-технического
отдела


 (ПОДПИСЬ)

Д.Ю. Мишура

Начальник управления
по коммерческим вопросам


 (ПОДПИСЬ)

А.Ю. Иванов