



Спецификация элементов на ОГ-8

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед. кг | Примечание Общая масса кг |
|------------|----------------|---|-------|--------------|------------------------------|
| | | ОГ-8 | 1 шт. | | на 1 ограждение |
| 1 | ГОСТ 8639-82 | квадрат 40х40х3,0 мм, м. п. | 3,84 | 3,36 | 10,2 |
| 2 | ГОСТ 8639-82 | квадрат 40х40х3,0 мм, м. п. | 7,44 | 3,36 | 25,0 |
| 3 | ГОСТ 8639-82 | квадрат 30х30х3,0 мм, м. п. | 10,9 | 2,42 | 26,38 |
| 4 | ГОСТ 5781 - 82 | арматура \varnothing 8 АІ, м.п. | 0,2 | 0,395 | 0,08 |
| 5 | ГОСТ 8509-93 | уголок равнополочный 63х63х5мм, L=130 мм, шт. | 8 шт. | 0,63 | 5,04 |
| 6 | ГОСТ 103-2006 | полоса 45х45х4,0 мм, шт. | 2 шт. | 0,064 | 0,128 |
| | | Итого: | | | 69,53 |



Спецификация элементов на ОГ-6

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед. кг | Примечание Общая масса кг |
|------------|----------------|--------------------------------------|-------|--------------|------------------------------|
| | | ОГ-6 | 16шт. | | на 1 ограждение |
| 1 | ГОСТ 8639-82 | квадрат 40х40х3,0 мм, м. п. | 5,7 | 3,36 | 19,15 |
| 2 | ГОСТ 8639-82 | квадрат 30х30х3,0 мм, м. п. | 11,4 | 2,42 | 27,59 |
| 3 | ГОСТ 8639-82 | квадрат 15х15х1,5мм м.п. | 32,04 | 0,605 | 19,38 |
| 4 | ГОСТ 5781 - 82 | арматура \varnothing 8 А240, L=150 | 6 шт. | 0,059 | 0,354 |
| 5 | ГОСТ 8639-82 | квадрат 40х40х3,0 мм, м. п. | 3,5 | 3,36 | 11,76 |
| 6 | ГОСТ 103-2006 | полоса 120х90х8,0мм шт. | 3шт. | 0,68 | 2,04 |
| | | Итого: | | | 80,27 |

1. Сварку металлических элементов производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Сварные швы тщательно зачистить от ржавчины и окалины. После установки металлических элементов выполнить их антикоррозионную защиту путем нанесения двух слоев эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по слою грунтовки ГФ-021.
2. Металлические ограждения выполнять согласно ГОСТ 25772-83.
3. Верхнее сетчатое ограждение Gargis MEDIUM 2D – расход 11,03м² на 1 этаж.

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|--------|-------|--------|--|--------|---------------------------|--------|
| | | | | | 2022 | 6764 - АРЗ | | | |
| 4 | 2 | Зам | 806-22 | | 22.07. | Кемеровская область, г. Кемерово, Центральный район, микрорайон №7Б. Жилой дом № 38А | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Блок-секция 3. к2У.2.2-17 | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Туревичус | | | | | | Р | 24 | |
| Пров. | Данилова | | | | | | | | |
| Рук. гр. | Копцева | | | | | | | | |
| Гл. спец. | Копысов | | | | | Ограждение ОГ-8. Ограждение ОГ-6 (воздушная зона). | | ООО ПИ "Кузбассгорпроект" | |
| Н. контр. | Криволапов | | | | | | | | |