

Директор проекта
Обособленное подразделение

Шерегеш пгт
Д.Ю. Шевелин

30 октября 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3-1

КВР

№ 3115

На выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу ограждений лестниц, зон безопасности и зоны для входа в подвал на объекте строительства: «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №3 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и магазином».

1. Место выполнения работ, оказания услуг	
Место выполнения работ	Примечание
«Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №3 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и магазином». (ул. Гагарина).	Сдача документации об объемах выполненных работ производится Подрядчику на строительном объекте: «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №3 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и магазином».
2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг	
Срок выполнения работ: СРОЧНО	
3. Начальная (максимальная) цена контракта	
Представлять расчет начальной и договорной цены в виде расчёта. Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию Подрядчика. Прописывать, что входит в стоимость работ.	
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг <u>Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3.</u> Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотреть график финансирования). Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами. <u>Доставку, изготовление и монтаж изделий в КП выделить отдельными пунктами.</u> Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 % (возможно уменьшение по согласованию руководителей). Подрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ. Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. В коммерческом предложении указать отдельно периоды: изготовления, поставки и монтажа.	
5. Ведомость объемов работ, услуг: (Приложения: л. 5,7, 9, 11, 12, 14, 17, 28-32 РД 6880-АР изм.19 от 18.10.24г.; Ведомость Ограждений (Прил. №1)). Работы включают в себя изготовление, поставку и монтаж ограждений для: лестницы (ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3, ОГ-4, ОГ-5, ОГ-6, ОГ-7, ОГ-8); зоны для безопасности (ОГ-9); зоны для входа в подвал (П1). Перед изготовлением размеры уточнять по месту. Конструктив Ограждений ОГ-1, ОГ-2 представлен на л. 28 Ограждений ОГ-3, ОГ-4 представлен на л. 29 Ограждений ОГ-5, ОГ-6 представлен на л. 30 Поручня П1 и Ограждения ОГ-9 представлен на л. 31 Ограждения ОГ-8, ОГ-7 на л.32.	

Общая масса металлических ограждений – 5,925 т (Прил. №1).

Примечание: Стоимость представленная в коммерческом предложении должна учитывать полный комплекс работ и затрат, согласно проектной документации, в т.ч.: изготовление и доставку до объекта; погрузо-разгрузочные работы; работы машин и механизмов; подъем изделий, материалов и оборудования к месту монтажа; стоимость основных материалов; стоимость вспомогательных материалов (электродов, крепежей и прочего); стоимость установки ограждений; стоимость упаковки; стоимость антикоррозионной обработки ограждений согласно проекта; перебазировку строительной организации на объекте; стоимость доставки, проживания сотрудников субподрядной организации и оплату командировочных расходов; уборку мусора и прочие работы и затраты согласно проекта.
Перед окраской конструкций цвет уточнить.

6. Ведомость материалов и оборудования (Приложение проект 6880-АР изм.19 от 18.10.24г)

*Если в требованиях Подрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

7. Требования Подрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов.

Продукция должна соответствовать ГОСТ и техническим требованиям.

8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).

9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ

1	Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП).
2	При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПиН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Подрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Субподрядчиком при предъявлении актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).
3	Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.
4	Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте. Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 3 дней со дня письменного уведомления Подрядчиком.

5	В процессе выполнения работ Субподрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру.
6	В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Субподрядчик предъявляет Подрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Субподрядчик представляет Подрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.
7	При выполнении работ Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности. В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Подрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта.
8	В процессе выполнения работ согласовывать с Подрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ.
9	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком.
10	При выполнении работ Субподрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком в полном объеме.
11	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.
12	За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ.

10. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг

Требуемое значение	Примечание
Гарантийный срок 5лет.	В период гарантийного срока субподрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Субподрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Субподрядчика в бесспорном порядке.

По техническим вопросам обращаться:

Шех Анна Олеговна, 8-961-716-66-19, a.shekh@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Олянина Наталья Анатольевна, 8-904-998-34-09, n.olyanina@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:


Начальник отдела ПТО


(подпись)

Д. Ю. Мишура

Начальник управления

по коммерческим вопросам


(подпись)

А. Ю. Иванов

Составил ПТО: Шех А.О. 

Согласовал технический отдел: _____

Наименование	для заселения в подвал	для вывоза мусора	на 1 опр.		на 1 опр.		на 1 опр.		на 1 опр.		на 1 опр.		на 1 опр.		на 1 опр.		на 1 опр.		на 1 опр.				
			используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м	используемая площадь, кв.м		
Конструктив			Труба 51х3 мм (Г) ГОСТ 10704-91	Труба 40х3,0 мм (Г) ГОСТ 10704-91	Труба мн. 40х3 мм (Г) ГОСТ 30245-2003	Труба мн. 15х1,5 мм (Г) ГОСТ 8639-82	ИВМ 10х120 Тсн - КРЕР, мтр	Насосная 6-мкв НРВУПН 160х160 мм (Г) ГОСТ 19093-2015	Труба мн. 40х3 мм (Г) ГОСТ 8639-82	Труба мн. 30х3 мм (Г) ГОСТ 8639-82	Труба мн. 15х1,5 мм (Г) ГОСТ 8639-82	Апуртура 48 А1	Насос 120-90-9	Труба 451*3*8500 мм (Г) ГОСТ 10704-91	Ивет 3*51*51(900) (Г) ГОСТ 19093-2015	Ивет 6*70*170 (Г) ГОСТ 19093-2015	Труба мн. 40х3,60 мм (Г) ГОСТ 8639-82	ИВМ 10х50 Тсн - КРЕР, мтр					
ОТ-1	22		0,024	0,536	0,037	0,808	32,00	0,00984	0,21648														
ОТ-2	2		0,011	0,022	0,017	0,033	16,00	0,0000	0,00984														
ОТ-3	2		0,011	0,022	0,016	0,033	12,00	0,0000	0,00738														
ОТ-4	2		0,010	0,020	0,016	0,031	16,00	0,0000	0,00984														
ОТ-5	2		0,009	0,017	0,013	0,025	12,00	0,00369	0,00738														
ОТ-6	2		0,012	0,024	0,018	0,037	16,00	0,0000	0,00984														
ОТ-7	2							0,059909	0,119818	0,037	0,073												
ОТ-8	2							0,022008	0,044016	0,014	0,028												
ОТ-9	2							0,0215	0,416	0,054	1,545	0,024											
Итого	36	1	0,641	0,967	0,672	0,305	0,000	0,261	0,880	1,646	0,565	0,004	0,146	0,03075	0,030	0,000	0,000	0,005	0,0022	0,002	22	0,000	
Общая вес с/проекти																							5,9249 тонн

Защиты, монтажные работы, связанные с монтажом оборудования, в соответствии с проектом 19-415/15 ГОСТ 6453-76 (вкл. 900) (применяя ТИОД.1 ГОСТ 25129-82. Без содержания элементов оборудования, указанных в проекте на ГОСТ 25045-2003 с использованием элементов, предусмотренных для монтажа 3,60 м по ГОСТ 9407-75. Оборудование монтируется с использованием крепежа, указанного в проекте, без учета веса.