

УТВЕРЖДАЮ:

_____/_____/_____
«__» _____ 20__ г.

Ведомость объемов работ

на изготовление, поставку и монтаж противопожарных алюминиевых окон

на строительном объекте: «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница», по адресу: Кемеровская область – Кузбасс,
Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41

№ п/п	Наименование	Ширина мм	Высота мм	Площадь м2	Цена за шт. руб.	Кол-во шт	Общая площадь м2	Сумма руб.
Блок 1								
1	Индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 ОК 1.1 2080x1740h (E130) ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	2,080	1,740	3.62		1	3.62	
2	Доставка и подъем						3.62	
3	Монтаж оконных блоков с учетом монтажных материалов						3.62	
4	Отделка откосов из композита (толщина панели не менее 4 мм, толщина алюминиевого слоя не менее 0,21 мм) (м. кв.)						1.4	
5	Установка подоконных досок из анодированного алюминия, шириной 150мм (м. пог)					2.2		
6	Установка оконных сливов (м. пог)					2.2		
							Всего	
							в т.ч. НДС 20%	

Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат в т.ч. устройство примыканий с установкой пароизоляционной ленты, отделка откосов из композита, установка наружных сливов и подоконных досок с заглушками; стоимость основных и вспомогательных материалов (в т.ч. крепеж), грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке как основных так и вспомогательных материалов и оборудования; доставка основных и вспомогательных материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировку строительной организации и техники на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР, графиков работ; затраты на установку лесов и подмостей (аренду); инженерное и геодезическое сопровождение работ; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.