


Утверждено

Генеральный директор

 К.Ю. Изосимов
2023г.
27.06.23

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2227 от 28.06

КВР – 42

на изготовление, поставку и монтаж алюминиевых окон.

1. Место выполнения работ, оказания услуг		
Место выполнения работ	Примечание	
Кемеровская область – Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41	Сдача документации об объемах выполненных работ производится Генподрядчику на строительном объекте: «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница», по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41	
2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг		
Общий срок	25.08.2023	15.11.2023
Срок по 1 секции	25.08.2023	15.09.2023
Срок по 2 секции	06.10.2023	25.10.2023
Срок по 3 секции	15.09.2023	05.10.2023
Срок по 4 секции	26.10.2023	15.11.2023
3. Начальная (максимальная) цена контракта		
Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены. Прописывать, что входит в стоимость работ.		
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг		
<p>Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами. Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 % (возможно уменьшение по согласованию руководителей).</p> <p>Генподрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, удерживает гарантийную сумму в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных работ. Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию.</p> <p>Поставщик обязан открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»</p>		
5. Ведомость объемов работ, услуг:		
(приложение №2)		
Работы выполняются согласно проектной документации: пифр 6895-АР, лист 4-18		
Общая площадь окон составляет – 512 м ²		
Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат в т.ч. устройство примыканий с установкой пароизоляционной ленты, отделка откосов из композита, установка наружных сливов и подоконных досок с заглушками; стоимость основных и вспомогательных материалов (в т.ч. крепеж), грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке как основных так и вспомогательных материалов и оборудования; доставка основных и вспомогательных материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировку строительной организации и техники на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР, графиков работ; затраты на установку лесов и подмостей (аренду); инженерное и геодезическое сопровождение работ; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.		

6. Ведомость материалов и оборудования

*Если в требованиях Генподрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

7. Требования Генподрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов.

8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).

9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ

1 Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП).

2 При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПИН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Генподрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов.

Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).

3 Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.

4 Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте.

Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 3 дней со дня письменного уведомления Генподрядчиком.

5 В процессе выполнения работ Подрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру.

6	В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Подрядчик предъявляет Генподрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Подрядчик представляет Генподрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.
7	При выполнении работ Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности. В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Генподрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта.
8	В процессе выполнения работ согласовывать с Генподрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ.
9	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком.
10	При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Генподрядчиком в полном объеме.
11	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.
12	За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ.

10. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг

Требуемое значение	Примечание
Гарантийный срок 5 лет.	В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.

- Приложения: 1. Заявка участника (приложение №1)
2. Ведомость объемов работ (приложение №2)
3. Проект 6895-AP (приложение №3)

КВЛ:


По техническим вопросам обращаться: Лощанов Александр Васильевич 8-923-602-8802
a.loschanov@sds-stroy.ru


По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: Киреева Анастасия Витальевна
8-923-500-5332, a.kireeva@hcsds.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник комплекса
строительных объектов

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам


(ПОДПИСЬ)


(ПОДПИСЬ)

А.С. Жунда

А.В. Крель

УТВЕРЖДАЮ:

_____/_____/_____
«__» _____ 20__ г.

Заявка участника

№ п/п	Название пункта	Содержание пункта										
1.	Наименование вида работ	Изготовление, поставка и монтаж алюминиевых окон на строительном объекте: «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница», по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41										
2.	Место выполнения работ	Кемеровская область – Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41										
3.	Наименование организации участника	(заполняется участником)										
4.	Юридический и фактический адрес организации участника	(заполняется участником)										
5.	ФИО контактного лица организации участника (контактный телефон)	(заполняется участником)										
6.	Сроки выполнения работ, оказания услуг	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Общий срок</td> <td>25.08.2023 - 15.11.2023</td> </tr> <tr> <td>Срок по 1 секции</td> <td>25.08.2023 - 15.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Срок по 2 секции</td> <td>06.10.2023 - 25.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Срок по 3 секции</td> <td>15.09.2023 - 05.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Срок по 4 секции</td> <td>26.10.2023 - 15.11.2023</td> </tr> </table>	Общий срок	25.08.2023 - 15.11.2023	Срок по 1 секции	25.08.2023 - 15.09.2023	Срок по 2 секции	06.10.2023 - 25.10.2023	Срок по 3 секции	15.09.2023 - 05.10.2023	Срок по 4 секции	26.10.2023 - 15.11.2023
Общий срок	25.08.2023 - 15.11.2023											
Срок по 1 секции	25.08.2023 - 15.09.2023											
Срок по 2 секции	06.10.2023 - 25.10.2023											
Срок по 3 секции	15.09.2023 - 05.10.2023											
Срок по 4 секции	26.10.2023 - 15.11.2023											
7.	Общая стоимость работ (в соответствии с приложением №2)	(заполняется участником)										
8.	Налогообложение (без НДС/с НДС 20%, иное)	(заполняется участником)										
9.	Размер аванса	(заполняется участником)										
10.	Обоснование необходимости оплаты аванса	(заполняется участником)										
11.	Наименование валюты	Российский рубль										
12.	В стоимости работ учтены следующие затраты	1) Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 % 2) Стоимость основных и вспомогательных материалов, в т.ч. крепеж, грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке как основных так и вспомогательных материалов и оборудования; доставка основных и вспомогательных материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировку строительной организации и техники на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты на установку лесов и подмостей (аренду); инженерное и геодезическое сопровождение работ; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.										
13.	Условия открытия спец. счетов	Обязуюсь открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»										
14.	Приложения	Ведомость объемов работ (приложение №2)										

УТВЕРЖДАЮ:

«__» _____ 20__ г.

Ведомость объемов работ

по изготовлению, поставку и монтаж алюминиевых окон
на строительном объекте: «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница», по адресу: Кемеровская область – Кузбасс,
Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41

№ п/п	Наименование	Ширина мм	Высота мм	Площадь м2	Цена за шт. руб.	Кол-во шт	Общая площадь м2	Сумма руб.
Алюминиевые оконные блоки								
Блок 1								
1	ГОСТ 21519-2022 ОК-1, 2080x1740h ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	2 080	1 740	3,62		59	213,53	
2	ГОСТ 21519-2022 ОК-2, 1480x1740h ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	1 480	1 740	2,58		11	28,33	
3	ГОСТ 21519-2022 ОК-3, 980x1740h ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	980	1 740	1,71		1	1,71	
4	Передаточное окно двухстворчатое ГОСТ 21519-2022 ОК-4, 1160x1160h ОА С Р (стекло закаленное 6мм)	1 160	1 160	1,35		1	1,35	
Блок 2								
5	ГОСТ 21519-2022 ОК-1, 2080x1740h ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	2 080	1 740	3,62		10	36,19	
6	ГОСТ 21519-2022 ОК-2, 1480x1740h ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	1 480	1 740	2,58		8	20,60	
Блок 3								
7	ГОСТ 21519-2022 ОК-1, 2080x1740h ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	2 080	1 740	3,62		41	148,39	
8	ГОСТ 21519-2022 ОК-2, 1480x1740h ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	1 480	1 740	2,58		14	36,05	
9	ГОСТ 21519-2022 ОК-3, 980x1740h ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	980	1 740	1,71		1	1,71	
Блок 4								
10	ГОСТ 21519-2022 ОК-1, 2080x1740h ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	2 080	1 740	3,62		6	21,72	
11	ГОСТ 21519-2022 ОК-2, 1480x1740h ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4M1-14-4И1)	1 480	1 740	2,58		1	2,58	
Итого алюминиевых окон						153	512,14	
12	Доставка и подъем						512,14	
13	Монтаж оконных блоков с учетом монтажных материалов						512,14	
14	Отделка откосов из композита (толщина панели не менее 4 мм, толщина алюминиевого слоя не менее 0,21 мм) (м. кв.)						207,25	
15	Установка подоконных досок из анодированного алюминия, шириной 150мм (м. пог)					302		
16	Установка оконных сливов (м. пог)					302		
							Всего	
							в т.ч. НДС 20%	

Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат в т.ч. устройство примыканий с установкой пароизоляционной ленты, отделка откосов из композита, установка наружных сливов и подоконных досок с заглушками; стоимость основных и вспомогательных материалов (в т.ч. крепеж), грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке как основных так и вспомогательных материалов и оборудования; доставка основных и вспомогательных материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировку строительной организации и техники на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР, графиков работ; затраты на установку лесов и подмостей (аренду); инженерное и геодезическое сопровождение работ; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.