

УТВЕРЖДАЮ:

_____/_____/_____
«__» _____ 20__ г.

Ведомость объемов работ

на изготовление, поставку и монтаж рентгенозащитных окон

на строительном объекте: «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница», по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41

№ п/п	Наименование	Ширина мм	Высота мм	Площадь м2	Цена за шт. руб.	Кол-во шт	Общая площадь м2	Сумма руб.
Блок 1								
1	Окно рентгенозащитное ОК-5, 1200x1300 ОП ОСП 12-13 Л	1,200	1,300	1.56		3	4.68	
Блок 3								
2	Окно рентгенозащитное ОК-5, 1200x1300 ОП ОСП 12-13 Л	1,200	1,300	1.56		1	1.56	
Итого рентгенозащитных окон						4	6.24	
3	Доставка и подъем						6.24	
4	Монтаж оконных блоков с учетом монтажных материалов (м. кв.)						6.24	
5	Отделка откосов из композита (толщина панели не менее 4 мм, толщина алюминиевого слоя не менее 0,21 мм) (м. кв.)						3.8	
6	Установка подоконных досок из анодированного алюминия, шириной 150мм (м. пог)					4.8		
7	Установка рентгенозащитных наличников (м. пог)					20.0		
Всего								
в т.ч. НДС 20%								

Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат в т.ч. устройство примыканий, отделка откосов из композита, установка подоконных досок с заглушкам; стоимость основных и вспомогательных материалов (в т.ч. крепеж), доборные элементы откосов, уголки; грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке как основных так и вспомогательных материалов и оборудования; доставка основных и вспомогательных материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировку строительной организации и техники на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР, графиков работ; затраты на установку лесов и подмостей (аренду); инженерное и геодезическое сопровождение работ; паспорт на каждое изделие; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.