

Лобановой А.А.  
 27.11.23

Приложение №  
 к Положению о закупочной деятельности  
 в ООО «СДС-Строй» № \_\_\_\_\_  
 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

Утверждено  
 Генеральный директор  
 К.Ю. Изосимов  
 \_\_\_\_\_.2023г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** № 2546  
**КВР – 42**

На заполнение оконных проемов в доильно-молочном блоке с АБК на объекте «молочно-товарный комплекс на 2400 коров и 2800 голов молодняка» по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, АОЗТ "Чебулинское" ( I-II этапы строительства )

1. Место выполнения работ, оказания услуг	
Место выполнения работ	Примечание
Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, АОЗТ «Чебулинское»	Сдача документации об объемах выполненных работ производится Генподрядчику на строительном объекте: «Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, АОЗТ «Чебулинское» объект: «Молочно-товарный комплекс на 2400 коров и 2800 голов молодняка»
2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг	
Срок выполнения работ: 25.11.23 – 20.12.23	
3. Начальная (максимальная) цена контракта	
Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены. Прописывать, что входит в стоимость работ.	
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
<p>Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3.</p> <p>Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования).</p> <p>Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами.</p> <p><b>Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 %</b> (возможно уменьшение по согласованию руководителей).</p> <p>Генподрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, <b>удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ.</b></p> <p>Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию.</p> <p>Поставщик обязан открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"</p>	
5. Ведомость объемов работ	
(Приложение - проект 117/23 – АР2. ГЧ лист 4, 9, 15, 16, 18, 19)	
<p><u>Заполнение проемов АМБ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ОП 1500-1400 (4 М1-10-4 М1-10-4 М1) – 14 шт;</li> <li>ОП 1500-<del>800</del>(4 М1-10-4 М1-10-4 М1) – 1 шт;</li> <li>ОП <del>1400</del>-1400 (4 М1-10-4 М1-10-4 М1) – 1 шт;</li> <li>ОП <del>1000-1200</del>(4 М1-10-4 М1) – 1 шт.</li> </ol> <p><u>Заполнение проемов АБК:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ОП 1525-1770 (4 М1-6-4 М1-6-К4) (ОК-1) – 1 шт;</li> <li>ОП 1525-1770 (4 М1-6-4 М1-6-К4) (ОК-1.1) – 2 шт;</li> <li>ОП 725-1490 (4 М1-6-4 М1-6-К4) (ОК-2) – 1 шт;</li> <li>ОП 725-1490 (4 М1-6-4 М1-6-К4) (ОК-2.1) – 2 шт;</li> <li>ОП 1525-1490 (4 М1-6-4 М1-6-К4) (ОК-3) – 1 шт;</li> <li>ОП 1525-1490 (4 М1-6-4 М1-6-К4) (ОК-3.1) – 1 шт;</li> </ol>	

7. Оконный блок противопожарный Е130 1400x2200 (ОК-4) – 3 шт;
8. Витраж 1 1800x3750 (В1) – 1шт;
9. Витраж 2 1700x2100 (В2) – 1 шт;
10. Витраж 3 5500x2100 (В3) – 1 шт.

Общие указания по монтажу конструкции оконных проемов ДМБ:

1. Работы по монтажу оконных блоков выполнять согласно ГОСТ30674-99;
2. Размеры проемов уточнить по месту;
3. Оконные блоки ОК-1, ОК-2 изготовить из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом;

Общие указания по монтажу конструкции оконных проемов АБК:

1. Работы по монтажу оконных блоков выполнять согласно ГОСТ30674-99;
2. Оконные блоки ОК-1, ОК-2, ОК-3 изготовить из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом ;
3. Оконные блоки ОК-4 изготовить не открывающимися, противопожарными. Предел огнестойкости (Е130) должен быть подтвержден сертификатами пожарной безопасности;
4. Подоконные доски выполнить из ПВХ шириной 300мм;
5. После установки оконных блоков и витражей внутренние откосы оконных проемов оштукатурить.  
Площадь откосов – 17 м2.

Общие указания по монтажу витражей АБК:

6. Витражи изготовить из алюминиевых профилей например по фасадной серии KRF-50 изготовителя профильные системы KRAUSSKRF. При изготовлении и монтаже витражей использовать технический каталог фасадной системы "KRAUSS серии KRF-50";
7. Конструктивное решение - стоечно -ригельное . В качестве стоек использованы профили KRF-107, в качестве ригелей - профили KRF-054;
8. В качестве заполнения применить двухкамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием стекла и с сопротивлением теплопередаче R=0,89 м 2 °С/Вт;
9. У витража В1 нижняя и верхняя фрамуги должны быть открывающимися.

**Примечание:** Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат, в т.ч. стоимость основных материалов (сэндвич-панелей, фасонных элементов), стоимость вспомогательных материалов, крепежей, элементов, обеспечивающих нормальную эксплуатацию изделий и т.д.; стоимость основных работ по монтажу сэндвич-панелей, стоимость дополнительных работ связанных со сборкой, подачей, обработкой конструкций; стоимость упаковки; затраты на леса и подмости, автовышки, грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке изделий, материалов и оборудования; доставка изделий, материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировка строительной организации на объекте; доставку, проживание сотрудников субподрядной организации и оплату командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ и проектной документацией.

**6. Ведомость материалов и оборудования**  
(Приложение проект 117/23 – АР2. ГЧ) \*

\*Если в требованиях Генподрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

**7. Требования Генподрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов**

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены согласно перечню выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов.

Продукция должна соответствовать ГОСТ и техническим требованиям.

**8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)**

Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).

**9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ**

1	Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП).
2	<p>При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПиН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые в применении материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.</p> <p>Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Генподрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов.</p> <p>Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).</p>
3	Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.
4	<p>Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте.</p> <p>Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 5 дней со дня письменного уведомления Генподрядчиком.</p>
5	В процессе выполнения работ Подрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру.
6	В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Подрядчик предъявляет Генподрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Подрядчик представляет Генподрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.
7	<p>При выполнении работ Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности.</p> <p>В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Генподрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта.</p>
8	В процессе выполнения работ согласовывать с Генподрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ.
9	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком.
10	При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Генподрядчиком в полном объеме.
11	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.
12	За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ.

**10. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг**

Требуемое значение	Примечание
<b>Гарантийный срок 5лет.</b>	В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов.

В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.

**КВА-**

По техническим вопросам обращаться: Руководитель группы ПТО Бубнова Наталья Олеговна  
тел. 8-923-610-35-77, e-mail: [n.bubnova@sds-stroy.ru](mailto:n.bubnova@sds-stroy.ru)

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

---


**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник управления  
промышленного строительства  
ООО «СДС-Строй»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Прокудин А. В.

Начальник управления  
по коммерческим вопросам

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Иванов А.Ю.