

Директор проекта
Обособленное подразделение
Шерегеш пгт
Д.Ю. Шевелин
17 мая 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ✓ 2953
КВР -

На выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу Витражей и Витражей входной группы вместе с алюминиевыми дверями по объекту строительства: «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №5 с пристроенной подземной автостоянкой».

1. Место выполнения работ, оказания услуг	
Место выполнения работ	Примечание
«Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №5 с пристроенной подземной автостоянкой». (ул. Гагарина).	Сдача документации об объемах выполненных работ производится Подрядчику на строительном объекте: «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №5 с пристроенной подземной автостоянкой».
2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг	
Срок выполнения работ: в соответствии с графиком производства работ июль-август 2024г.	
3. Начальная (максимальная) цена контракта	
Представлять расчет начальной и договорной цены в виде расчёта. Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию Подрядчика. Прописывать, что входит в стоимость работ.	
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг	
<u>Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3.</u> Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотреть график финансирования). Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами. <u>Доставку, изготовление и монтаж изделий в КП выделить отдельными пунктами.</u> Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 % (возможно уменьшение по согласованию руководителей). Подрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ. Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. В коммерческом предложении указать отдельно периоды: изготовления, поставки и монтажа.	
5. Ведомость объемов работ, услуг: (Приложения: л.2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 29 РД 6905-АР изм.2 от 08.05.24г.; Ведомость Витражей и Дверей (Прил.№1)).	
Работы включают в себя монтаж: Витражей с 1 по 5 этаж (ВН-1), Витражей на 6 этаже (ВН-6), Витражей на чердаке (ВН-7 и ВН-8), Витражей входной группы (ВН-2, ВН-3, ВН-4, ВН-5, ВН-9). Витражи входной группы ВН-2, ВН-3, ВН-4, ВН-5, ВН-9 имеют дверные блоки (см. л. 22). Перед изготовлением Витражей размеры проемов уточнить по месту. Размеры витражей в ведомости элементов заполнения (л. 21) даны с учётом монтажного зазора - 20 мм. Витражи ВН-1 и ВН-6 имеют армированное остекление в нижней части витражей (см. л.22). Витражи ВН-3, ВН-4, ВН-5 имеют вставку из сэндвич-панели в верхней части витражей (см. л.22).	

Общая площадь витражей – 641,21 м² (Прил.№1).

Общая площадь Д14, Д5 – 4,95 м² (Прил.№1).

Примечание: Стоимость представленная в коммерческом предложении должна учитывать полный комплекс работ и затрат, согласно проектной документации, в т.ч.: изготовление и доставку до объекта; разгрузку; стоимость основных материалов Витражей (в комплекте с фурнитурой) с одинарным остеклением в алюминиевом переплете; стоимость вспомогательных материалов; установку Витражей на монтажную пену с применением монтажных элементов согласно СП и ГОСТу; устройство монтажных швов и узлов крепления Витражей к стеновым панелям; установку фартука из оцинкованной стали на кровельные саморезы между Витражами по высоте; устройство защиты витражных блоков с двух сторон защитной пленкой; стоимость упаковки; перебазировка строительной организации на объекте; стоимость доставки, проживания сотрудников субподрядной организации и оплату командировочных расходов; уборку мусора и прочие работы и затраты согласно проекта.

Конструктив витражей (узел 5 на л. 29): однокамерное остекление в алюминиевом переплете.

Цвет рам витражей RAL 9003 (белый) – ВН-1, ВН-6, ВН-7, ВН-8.

Цвет рам витражей входной группы RAL 7015 (темно-серый) – ВН-2, ВН-3, ВН-4, ВН-5, ВН-9. (возможно замена цвета после выхода раздела АР.ПР)

6. Ведомость материалов и оборудования (Приложение проект 6905-АР изм.2 от 08.05.24г.)

*Если в требованиях Подрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

7. Требования Подрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНИП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов.

Продукция должна соответствовать ГОСТ и техническим требованиям.

8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).

9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ

1 Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП).

2 При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПиН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Подрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов.

Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Субподрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).

3 Нессти ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.

4	Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте. Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 3 дней со дня письменного уведомления Подрядчиком.
5	В процессе выполнения работ Субподрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру.
6	В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Субподрядчик предъявляет Подрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Субподрядчик представляет Подрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.
7	При выполнении работ Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности. В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Подрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта.
8	В процессе выполнения работ согласовывать с Подрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ.
9	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком.
10	При выполнении работ Субподрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком в полном объеме.
11	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.
12	За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ.

10. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг

Требуемое значение	Примечание
Гарантийный срок 5лет.	В период гарантийного срока субподрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Субподрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Субподрядчика в бесспорном порядке.

По техническим вопросам обращаться:

Храмова Надежда Валерьевна, 8-999-495-0778, kim_silver_92@mail.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Олянина Наталья Анатольевна, 8-904-998-34-09, n.olyanina@sds-stroy.ru

КВА

КВА:

КВА:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ПТО

Начальник управления

по коммерческим вопросам


(ПОДПИСЬ)

Д. Ю. Мишура


(ПОДПИСЬ)

А. Ю. Иванов

ЖИЛОЙ ДОМ №5. Витражи													
л. 6, 8, 10, 12, 14, 21, РД 6905-АР ИЗМ.2 от 08.05.2024													
1-5 этаж	Наименование	Длина, м.п.	Высота, м.п.	Дверной блок, размеры, м.п.	полвал	Количество					Площадь одного витража (S, м ²)	Общая площадь витражей (S _{общ} , м ²)	
						1 эт.	2-3 эт.	4-5 эт.	6 эт.	чердак			всего
	ВН-1	6,105	2,840			4	10	10			24	17,34	416,12
	ВН-2 утепленный с дверным блоком	2,120	2,180	1,430x2,180 (h)		1					1	4,62	4,62
	ВН-3 с дверным блоком	2,660	3,160	1,590x2,175 (h)		1					1	8,41	8,41
	ВН-4 с дверным блоком	6,105	3,160	1,590x2,180 (h)		1					1	19,29	19,29
	ВН-5 с дверным блоком	2,100	3,160	1,550x2,175 (h)		1					1	6,64	6,64
	ВН-9 с дверным блоком (ВН-9 в проекте дан без учёта монтажного зазора, габариты 2485x3660 (h))	2,450	3,620	1,020x2,220 (h)		1					1	8,87	8,87
	Дверь 14 ГОСТ 23747-2015 Наименование двери: ДАН Км Дв Пр Прг Р 1170x2100 (h) см. прим. 9, 12 (проект)			1,170x2,100 (h)		1					1		
	Дверь 5 ГОСТ 23747-2015 Наименование двери: ДАН Км Дв Пр Прг Р 1170x2130 (h) см. прим. 9, 12 (проект)			1,170x2,130 (h)	1						1		
6 этаж	ВН-6	6,105	3,290						5		5	20,09	100,43
	ВН-7 треугольный	6,105	3,575							2	2	15,37	30,74
чердак	ВН-8 треугольный	6,105	3,575							3	3	15,37	46,11
Общая площадь витражей (S_{общ}, м²)											641,21		

1. Перед изготовлением витражей размеры уточнить по месту. Размеры изделий в спецификации указаны с учетом монтажного зазора - 20 мм.

2. Утепленные витражи выполнять с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,74 м²·хС/Вт.

3. Двери витражей ВН-2, ВН-3, ВН-4, ВН-5, ВН-9 установить с порогом (не более 0,014 м) и оборудовать доводчиками.

4. Двери витражей ВН-2, ВН-3, ВН-4, ВН-5 имеют армированное остекление (бронированную пленку, см. л. 22).

5. Витражи ВН-1 и ВН-6 имеют армированное остекление (бронированную пленку) в нижней части витражей (см. л. 22).

6. Витражи ВН-3, ВН-4, ВН-5 имеют вставку из сэндвич панелей в верхней части витражей (см. л. 22).

7. Междупанельные стыки Витражей облицевать фарфуром из оцинкованной стали (см. узел 5 на л. 29).