

Стороженко М.С.
15.02.2024г.

Приложение №
к Положению о закупочной деятельности
в ООО «СДС-Строй» № _____
от «___» _____ 2023 г.

Утверждено
Генеральный директор
К.Ю. Изосимов
09 февраля 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2725
КВР – 6

На выполнение комплекса работ по забивке свайного поля (погружение свай) на объект строительства: «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град», Жилой дом №9».

1. Место выполнения работ, оказания услуг	
Место выполнения работ	Примечание
«Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град», Жилой дом №9» (ул. Гагарина)	Сдача документации об объёмах выполненных работ производится Подрядчику на строительном объекте: «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град», Жилой дом №9»
2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг	
Срок выполнения работ:	
3. Начальная (максимальная) цена контракта	
Представлять расчет начальной и договорной цены в форме Сводного сметного расчета или Расчёта договорной цены. Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная цена может быть структурирована по требованию Генподрядчика. Прописывать, что входит в стоимость работ.	
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами из основных материалов Подрядчика (продажа). <u>Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 %</u> (возможно уменьшение по согласованию руководителей). Подрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, <u>удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ.</u> Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию	
5. Ведомость объемов работ согласно РД 6906-02-КЖ.0 л.4 изм.1 от 15.11.23г.:	
1) Свая С90.35-11У В25, F200, W6 в кол. 138 шт. (Серия 1.011.1-10 вып.1); 2) Свая С110.35-11.У В25, F200, W6 в кол. 59 шт. (Серия 1.011.1-10 вып.1); 3) Свая С130.35-11.У В25, F200, W6 в кол. 75 шт. (Серия 1.011.1-10 вып.1); 4) Свая С150.35-Св.6 (С70.35-ВСв.6/С80.35-НСв.6) В25, F200, W6 в кол. 62 шт. (Серия 1.011.1-10 вып.8); 5) Свая С170.35-Св.6 (С90.35-ВСв.6/С80.35-НСв.6) В25, F200, W6 в кол. 63 шт. (Серия 1.011.1-10 вып.8); 6) Свая С190.35-Св.6 (С70.35-ВСв.6/С120.35-НСв.6) В25, F200, W6 в кол. 31 шт. (Серия 1.011.1-10 вып.8); ИТОГО: 428 шт. Основной материал (сваи) – поставка Подрядчика.	

Объём работ согласно приложению.

Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат, а именно: погружению свайного поля; стоимость вспомогательных материалов, грузоподъемных механизмов и оборудования; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке материалов и оборудование; доставка оборудования на стройплощадку; перебазировка строительной организации на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.

6. Ведомость материалов и оборудования (Рабочая документация 6906-02-КЖ.0 л. 3, 4 (изм.1 от 15.11.23г.)

*Если в требованиях Подрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

7. Требования Подрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНИП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов.

Продукция должна соответствовать ГОСТ и техническим требованиям.

8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).

9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ

1 Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНИП).

2 При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНИП, ГОСТ, СанПиН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не используемыми, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Подрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНИП), нормативных актов.

Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Субподрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).

3 Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.

4 Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте.

Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 3 дней со дня письменного уведомления Подрядчиком.

5	В процессе выполнения работ Субподрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру.
6	В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Субподрядчик предъявляет Подрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Субподрядчик представляет Подрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.
7	При выполнении работ Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности. В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Подрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта.
8	В процессе выполнения работ согласовывать с Подрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ.
9	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком.
10	При выполнении работ Субподрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком в полном объеме.
11	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.
12	За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ.

10. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг

Требуемое значение	Примечание
Гарантийный срок 5 лет.	В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Субподрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Субподрядчика в бесспорном порядке.

По техническим вопросам обращаться:

Култаева Елена Юрьевна, сот. 8-950-269-13-01, e.kultaeva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Сараева Марина Сергеевна, сот. 8-923-465-41-30, m.saraeva@sds-stroy.ru


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по комплексному развитию территорий


(ПОДПИСЬ)

НКСО ШЕВЕЛИН Д.Ю.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №68
от 25.10.2023г.
А. В. Кокорников

Начальник управления
по коммерческим вопросам


(ПОДПИСЬ)

А. Ю. Иванов

Спецификация свай

Поз.	Обозначение	Наименование свай	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	Серия 1.011.1-10 Вып. 1	Свая С90.35-11.9, В25, F200, W6	138	2800	
	Серия 1.011.1-10 Вып. 1	Свая С110.35-11.9, В25, F200, W6	59	3430	
	Серия 1.011.1-10 Вып. 1	Свая С130.35-11.9, В25, F200, W6	75	4050	
	Серия 1.011.1-10 Вып. 8	Свая С150.35-11.9, В25, F200, W6	62	4630	
	Серия 1.011.1-10 Вып. 8	Свая С170.35-11.9, В25, F200, W6	63	5230	
	Серия 1.011.1-10 Вып. 8	Свая С190.35-11.9, В25, F200, W6	31	5850	

Итого свай

Условные обозначения свай

Поз.	Наименование	Условное обозначение	Верх свай после забивки	Отметки	Верх свай после грубки	Кол-во
	Свая С90.35-11.9		-6.42	-6.65	18	
	Свая С90.35-11.9		-5.72	-6.05	120	
	Свая С110.35-11.9		-5.72	-6.05	59	
	Свая С130.35-11.9		-5.72	-6.05	75	
	Свая С150.35-11.9		-5.72	-6.05	62	
	Свая С170.35-11.9		-5.72	-6.05	63	
	Свая С190.35-11.9		-5.72	-6.05	31	

Данный лист см. совместно с л.3.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

		2023		6906-02 - КЖ.0	
1	2	зач. №	1319-23	Лист	1
Разработал	Драгов	№ док.	1319-23	Лист	1
Проверил	Черепин	Лист	1319-23	Лист	1
Рук.пр.	Газар	Лист	1319-23	Лист	1
Гл.инж.	Захарова	Лист	1319-23	Лист	1
Инж.пр.	Кривошап	Лист	1319-23	Лист	1
Спецификация свай. Условные обозначения свай				"Кузбассгеорпроект"	
Жилой дом №9 (II этап)				Стандия	Лист
«Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский район, п.г.т. Шереметь, жилой район «Шуря-Город», Жилой дом №6 со временно-присоединенной подземной автомобильной (I этап), Жилой дом №9 (II этап)				Р	4
				000 ПИ	