


Утверждено
Директор управления
региональных проектов


_____ Д.В. Грачев
_____ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 26 *н 3005*
на выполнение работ по монтажу внутренних сетей водоснабжения и канализации
(ниже отм. -3,950)
«ККИБ-Стационар»

1. Место выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ	Примечание
Кемеровская область - Кузбасс г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43В	Сдача документации об объемах выполненных работ производится Генподрядчику на строительном объекте: «Комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43В. 2 этап»

2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг

Общий срок: начало работ *25.07.2024*

3. Начальная (максимальная) цена контракта

Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены. Прописывать, что входит в стоимость работ.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг

Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами. Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг **10 (десять) %** (возможно уменьшение по согласованию руководителей). Генподрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, удерживает гарантийную сумму в размере **5 (пять) %** от стоимости выполненных работ. Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. Поставщик обязан открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

5. Ведомость объемов работ, услуг:

Выполнить работы по монтажу внутреннего водоснабжения и канализации ниже отм -3.950 согласно проектной документации шифр 6837-02– ВК от 30.06.23

- Устройство ввода В1,
- Выпуски с К1-1 до К1-8,
- Выпуски с К1.1-1 до К1.1-4,
- Выпуски с К2-1 до К2-4.

Основные и вспомогательные материалы – поставка Субподрядчика.

Трубы укладывать на подготовку из ЩПС h=0,15м с послойным уплотнением.

1 этап - монтаж внутреннего водоснабжения и канализации ниже отм -3.950

Система хозяйственно-питьевого водопровода В1

Ввод В1 (6837-02-ВК, л. 27)

1.	Прокладка трубопроводов диаметром: 160 мм	4	м
2.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	28	м
3.	Укладка футляров в траншеях	28	м
4.	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы	28	м
5.	Устройство бетонного упора УН-1	0,1	м3

Внутренние сети бытовой канализации К1

Выпуски с К1-1 до К1-8 (6837-02-ВК, л. 84-91)

6.	Прокладка трубопроводов диаметром: 110 мм	8,25	м
7.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	50,5	м
8.	Укладка футляров в траншеях	50,5	м
9.	Прокладка трубопроводов диаметром: 160 мм	5,7	м
10.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	18	м
11.	Укладка футляров в траншеях	18	м
12.	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы	68,5	м

Арматура и трубопроводы

13.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм	178,53	м
14.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	30,471	м
15.	Устройство бетонного упора на углах поворота	1,77	м3

Выпуски с К1.1-1 до К1.1-4 (6837-02-ВК, л. 92-95)

16.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм	7,40	м
17.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	20	м
18.	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм	20	м
19.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160мм	1,70	м
20.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	14	м
21.	Укладка стальных футляров	14	м

Выпуски с К2-1 до К2-4 (6837-02-ВК, л. 101-104)

22.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм	7	м
23.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	36	м
24.	Укладка стальных футляров	36	м
25.	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы	36	м

Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат в т.ч. стоимость вспомогательных материалов, крепеж, грузоподъемные механизмы и оборудование, услуги крана; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке как основных так и вспомогательных материалов и оборудования, разгрузка и подача свай на копровое оборудование; доставка вспомогательных материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировку строительной организации и техники на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; проведение испытаний на несущую способность и предоставлением отчета о проведенных испытаниях; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.

6. Ведомость материалов и оборудования

*Если в требованиях Генподрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

7. Требования Генподрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНИП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов.

8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).

9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ

1 Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП).

2 При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПиН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не используемыми, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Генподрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов.

Гарантийный срок 5 лет.	В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.
-------------------------	---

Приложения: 1. 6837-02-ВК от 30.06.2023

КВЛ:

По техническим вопросам обращаться: Грачев Дмитрий Владимирович <d.grachev@sds-stroy.ru> 8-950-596-7254

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: Иваненко Екатерина Евгеньевна 8-913-413-29-39 <e.ivanenko@sds-stroy.ru>.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
производственно-технического
отдела


(ПОДПИСЬ)

Д.Ю. Мишура

Начальник управления
по коммерческим вопросам


(ПОДПИСЬ)

А.Ю. Иванов