

Приложение №  
к Положению о закупочной деятельности  
в ООО «СДС-Строй» № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

Утверждено

Генеральный директор

К.Ю. Изосимов

\_\_\_\_\_.2023г.

02.06.23

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ № 2146.  
КВР 9**

1. Цель приобретения товара (вид работ): для СМР – устройство монолитных плит перекрытия на отм.-4,330 Пм1, Пм2, Пм3, Пм4 (БЛОК 1,2,3,4)
2. Объект строительства: Поликлиника ГБУЗ «Промышленная районная больница»
3. Место поставки товара: Кемеровская область-Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41– склад Заказчика.
4. Предмет закупки товара:

**Монолитная плита перекрытия Пм1 на отм.-4,330 бл1 (6895-КЖ.0 лист 86)**

№ п/п	Наименование товара, марка, модель, ГОСТ/ТУ, Технические характеристики, требования к комплектности и пр.	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки до..
1	Бетонная подготовка (с кфц расхода =1,02)			20.06.2023
1.1	Бетон В7,5	46,99	м3	
2	Бетонирование ростверка			
2.1	Бетон В20, F150, W6	152,18	м3	
3	Каркасы КП-1 (шт), КЖИ (лист № 86) в приложении(с кфц расхода =1,03)	158	шт	20.06.2023
	в том числе	0,970	тн	
	Ø8 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	0,104	тн	
	гнутые - Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	0,866	тн	
4	Основное армирование (с кфц расхода =1,03)			20.06.2023
4.1	Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	12,971	тн	
5	ГНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ* (с кфц расхода =1,03), ведомость в приложении.			20.06.2023
5.1	Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн (6895-КЖ.0 лист 86)	0,560	тн	
	Всего арматуры:	14,501	тн	
6	Закладные детали			20.06.2023
6.1	Закладные детали Г1=5,75кг, Труба114х4, L=530 (с кфц расхода =1,03)	13	шт	
		0,077	тн	
6.2	Закладные детали Г2=11,68кг, Труба168х5.5, L=530 (с кфц расхода =1,03) спецификация в приложении	7	шт	
		0,084	тн	
	Всего по закладным деталям:	20	шт	
		0,161	тн	

**\*На бирках к гнутым элементам прописывать позицию и номер листа по проекту**

**Монолитная плита перекрытия Пм2 на отм.-4,330 бл2 (6895-КЖ.0 лист 89)**

№ п/п	Наименование товара, марка, модель, ГОСТ/ТУ, Технические характеристики, требования к комплектности и пр.	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки до..
1	Бетонная подготовка (с кфц расхода =1,02)			20.06.2023
1.1	Бетон В7,5	24,23	м3	
2	Бетонирование ростверка			
2.1	Бетон В20, F150, W6	102,95	м3	
3	Каркасы КП-1 (шт), КЖИ (лист № 86) в приложении(с кфц расхода =1,03)	104	шт	20.06.2023
	в том числе	0,638	тн	
	Ø8 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	0,069	тн	
	гнутые - Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	0,570	тн	
4	Основное армирование (с кфц расхода =1,03)			20.06.2023
4.1	Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	9,146	тн	
5	ГНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ* (с кфц расхода =1,03), ведомость в приложении.			20.06.2023
5.1	Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн (6895-КЖ.0 лист 86)	0,984	тн	
	Всего арматуры:	10,768	тн	
6	Закладные детали			20.06.2023
6.1	Закладные детали Г1=5,75кг, Труба114х4, L=530 (с кфц расхода =1,03)	4	шт	
		0,024	тн	
6.2	Закладные детали Г2=11,68кг, Труба168х5.5, L=530 (с кфц расхода =1,03) спецификация в приложении	9	шт	
		0,108	тн	
	Всего по закладным деталям:	13	шт	
		0,132	тн	
7	ГПС-12-20	9,180	м2	

**\*На бирках к гнутым элементам прописывать позицию и номер листа по проекту**

**Монолитная плита перекрытия Пм3 на отм.-4,330 бл3 (6895-КЖ.0 лист 92)**

№ п/п	Наименование товара, марка, модель, ГОСТ/ТУ, Технические характеристики, требования к комплектности и пр.	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки до..
1	Бетонная подготовка (с кфц расхода =1,02)			20.06.2023
1.1	Бетон В7,5	36,82	м3	
2	Бетонирование ростверка			
2.1	Бетон В20, F150, W6	119,30	м3	
3	Каркасы КП-1 (шт), КЖИ (лист № 86) в приложении(с кфц расхода =1,03)	121	шт	20.06.2023
	в том числе	0,743	тн	
	Ø8 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	0,080	тн	
	гнутые - Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	0,663	тн	
4	Основное армирование (с кфц расхода =1,03)			20.06.2023
4.1	Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	10,347	тн	

5	ГНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ* (с кфц расхода =1,03), ведомость в приложении.			20.06.2023
5.1	Ø10 А240 (ГОСТ 34028-2016), тн (6895-КЖ.0 лист 86)	0,021	тн	
5.2	Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн (6895-КЖ.0 лист 86)	0,614	тн	
	Всего арматуры:	11,725	тн	
6	Закладные детали			20.06.2023
6.1	Закладные детали Г1=5,75кг, Труба114х4, L=530 (с кфц расхода =1,03)	18	шт	
		0,107	тн	
6.2	Закладные детали Г2=11,68кг, Труба168х5.5, L=530 (с кфц расхода =1,03) спецификация в приложении	8	шт	
		0,096	тн	
	Всего по закладным деталям:	26	шт	
		0,203	тн	

**\*На бирках к гнутым элементам прописывать позицию и номер листа по проекту**

#### Монолитная плита перекрытия Пм4 на отм.-4,330 бл4 (6895-КЖ.0 лист 95)

№ п/п	Наименование товара, марка, модель, ГОСТ/ТУ, Технические характеристики, требования к комплектности и пр.	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки до..
1	Бетонная подготовка (с кфц расхода =1,02)			30.06.2023
1.1	Бетон В7,5	15,41	м3	
2	Бетонирование ростверка			
2.1	Бетон В20, F150, W6	51,28	м3	
3	Каркасы КП-1 (шт), КЖИ (лист № 86) в приложении(с кфц расхода =1,03)	59	шт	30.06.2023
	в том числе	0,362	тн	
	Ø8 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	0,039	тн	
	гнутые - Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	0,323	тн	
4	Основное армирование (с кфц расхода =1,03)			30.06.2023
4.1	Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн	4,329	тн	
5	ГНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ* (с кфц расхода =1,03), ведомость в приложении.			30.06.2023
5.2	Ø12 А500 (ГОСТ 34028-2016), тн (6895-КЖ.0 лист 86)	0,301	тн	
	Всего арматуры:	4,991	тн	
6	Закладные детали			30.06.2023
6.1	Закладные детали Г1=5,75кг, Труба114х4, L=530 (с кфц расхода =1,03)	5	шт	
		0,030	тн	
6.2	Закладные детали Г2=11,68кг, Труба168х5.5, L=530 (с кфц расхода =1,03) спецификация в приложении	1	шт	
		0,012	тн	
	Всего по закладным деталям:	6	шт	
		0,042	тн	

**\*На бирках к гнутым элементам прописывать позицию и номер листа по проекту**

#### 4.1. Требования к товару: к качеству, гарантии безопасности.

4.1.1. Качество товара должно соответствовать нормативно-технической документации и требованиям настоящего технического задания и подтверждаться документами: сертификатом соответствия и паспортом (техническим паспортом)

4.1.2. Является обязательным наличие сертификатов соответствия на товары, если в соответствии с действующим законодательством такие товары подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенных товаров (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями или условиями договоров). Документ о качестве представляется в момент поставки товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее.

4.1.3. Тех. документация на товар должна быть полной и достаточной для обеспечения бесперебойной и надежной эксплуатации товара.

4.1.4. Если комплектность не определена, то Поставщик обязан передать Заказчику товар, комплектность которого определяется обычно предъявляемыми требованиями.

4.1.5. Поставляемый товар должен быть новым, невосстановленным, заводского производства, пригодным к эксплуатации.

4.1.6. Срок годности, в том числе остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % срока годности, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара.

#### **5. Требования к доставке товара (транспортировка, отгрузка):**

5.1. Условия отгрузки товара: товар отгружается надлежаще упакованным в оборудованном транспортном (перевозочном) средстве, обеспечивающими сохранность товара и надлежащую перевозку в пути следования до места (пункта) назначения в соответствии с обязательными правилами по перевозке соответствующих видов грузов и при наличии необходимых и оформленных в установленном порядке перевозочных документов.

5.2. Доставка силами поставщика до пункта назначения (п.3) и за счет Поставщика.

#### **5.3. Стоимость доставки указывается отдельной строкой**

#### **6. Условия расчетов:**

Форма расчетов: безналичная в российских рублях.

Сроки и порядок оплаты: оплата в течение 60 (шестидесяти) дней от даты передачи товара Заказчику по товарной накладной формы ТОРГ-12 или УПД, в соответствии с выставленным счетом / счетом-фактурой (в зависимости от режима налогообложения Поставщика) и товаросопроводительными документами

**7. Условия приемки товара:** приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утв. Постановлением Госарбитража от 15.06.1965 № П-6 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража от 25.04.1966 № П-7 (в части не противоречащей действующему законодательству)).

**Исполнитель** (собственные силы либо подрядчик – прописать наименование организации): \_\_\_\_\_

**Схема передачи** (в случае, если исполнитель-подрядчик): собственные силы

**Статья затрат по смете:** \_\_\_\_\_

**КВА** \_\_\_\_\_

#### **СОГЛАСОВАНО:**

По техническим вопросам обращаться: Голофаст Ирина Юрьевна, 8-923-501-33-68, [i.golofast@sds-stroy.ru](mailto:i.golofast@sds-stroy.ru). Лоцанов Александр Васильевич, +79236028802, [a.loschanov@sds-stroy.ru](mailto:a.loschanov@sds-stroy.ru)

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: Сараева Марина Сергеевна 8-923-465-4130, [m.saraeva@sds-stroy.ru](mailto:m.saraeva@sds-stroy.ru).

#### **СОГЛАСОВАНО:**

**Начальник комплекса строительных объектов**

**Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам**

\_\_\_\_\_ (подпись) **А. С. Жунда**

\_\_\_\_\_ (подпись) **А.В. Крель**